

周环报告表〔2024〕12号

关于山东金嘉屹环保设备有限公司年产 200 吨水处理设备技术提升项目环境影响报告表的审批意见

山东金嘉屹环保设备有限公司：

你单位报来的《年产 200 吨水处理设备技术提升项目环境影响报告表》（山东渡源环境技术有限公司编制）收悉，经研究，现批复如下：

一、公司现有年产 200 吨水处理设备项目，该项目于 2022 年 11 月编制环境影响报告表，于 2023 年 1 月 20 日取得淄博市生态环境局周村分局环评批复（批复文号为周环报告表〔2023〕07 号），并于 2023 年 8 月 3 日自主验收。因市场规划原因，企业拟投资 200 万元由南郊镇吴家工业园周隆路 6711 号搬迁至南郊镇周隆路宋家村东。该项目占地 4000 平方米，总投资 200 万元，其中环保投资 7 万元，在现有项目及设备的基础上，新增电焊机、空压机、蒸汽发生器等设备，项目建设后形成年产 200 吨水处理设备的生产规模。根据环评结论可知，该项目在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面是可行的，同意你公司按报告表所列建设项目地点、规模、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目设计、建设、运营中须严格落实报告表提出的

环保措施和以下要求：

1、项目打砂除锈工序产生的颗粒物由管道负压收集，经布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒(DA001)排放，颗粒物排放浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中大气污染物排放浓度限值中的重点控制区排放限值；溶胶、加热、刷胶工序产生的VOCs由集气罩收集后经二级活性炭装置处理后通过1根15米高排气筒(DA002)排放，VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2专用设备制造业(C35)排放限值。蒸汽发生器以天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，燃烧产生的废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)通过1根高15米的排气筒(DA003)排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2重点控制区新建锅炉大气污染物排放浓度限值及当地管理要求。项目须加强无组织废气管理，焊接工序和钢板下料工序产生的颗粒物经焊烟净化器处理后无组织排放，颗粒物厂界排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求，VOCs厂界排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中厂界监控点浓度限值要求，厂区VOCs排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)表A.1厂区内无组织特别排放限值。

2、废水为生活污水和纯水制备废水，生活污水经化粪池

池处理后与纯水制备废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 等级及《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：小清河流域》（DB37/ 3416.3-2018）等标准要求后，排入市政污水管网。

3、对主要高噪声设备须采取隔音、减震、降噪等措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准要求。

4、落实固体废物污染防治措施，按固体废物“资源化、减量化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置。一般固废进行综合利用及处置，暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定；危险废物须委托有资质单位处置，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定进行储存，危险废物转移建立完善的记录台帐，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

5、加强环境风险防范措施。企业须对各风险源设置完善的预防措施，严格落实报告表提出的环境风险防范措施，将事故风险环境影响降到最低水平。加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。

6、按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。加强生产车间、危废间、一般固废暂存间等区域的防渗措施的日常维护，防止对地下水和

土壤环境造成不利影响。

7、该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可工作。

8、有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合废水和废气在线监测安装要求的必须安装在线监控设施，并与生态环境部门联网。

9、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。落实报告表中提出的开停车、设备检修故障、环保设施故障等非正常工况下的环保措施。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对报告表的内容和结论负责。

四、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。

五、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收。若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止

生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批建设项目的环境影响评价文件。

区生态环境保护综合执法大队负责对该项目环境保护设施验收、投产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况进行监督检查，南郊镇政府落实好属地管理职责，加强日常环境监管。

淄博市生态环境局周村分局

2024年4月10日

抄送：周村区应急管理局、周村区生态环境保护综合执法大队。