

周环报告表〔2025〕10号

关于淄博市周村社会福利弹簧板厂钢板弹簧技术改造 项目环境影响报告表的审批意见

淄博市周村社会福利弹簧板厂：

你单位报来的《钢板弹簧技术改造项目环境影响报告表》（山东玄机技术服务有限公司编制）收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于周村区新华大道10077号，占地面积800平方米，总投资560万元，其中环保投资50万元，本项目在现有厂区内进行技改，主要技改内容：1、在原有手工喷漆工艺基础上，新上全自动步进式电泳生产线一条；2、制卡工序淘汰原有老旧35T冲床，新上全自动一体制卡机；3、钻孔和冲孔工序淘汰立式钻床和80T冲床，新上全自动三工位钻孔机；4、更新调质工序环保处理设施。通过技改，更新换代新设备，优化现有生产线，提升装备智能化制造水平，并引入高标准自动化生产设备，实施汽车钢板弹簧制造装备的智能化、自动化改造与升级，新增产能1000吨。项目建成后年产钢板弹簧1.1万吨（新增1000吨）、液压油缸及设备3万台（产能不变），冷拉型钢1万吨（产能不变）。根据环评结论可知，该项目在严格落实相应污染防治措施的前提下，各项环保指标均能满足相关标准要求，在环保方面

是可行的，同意你公司按报告表所列建设项目地点、规模、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目设计、建设、运营中须严格落实报告表提出的环保措施和以下要求：

1、项目调质工序加热炉采用天然气作为燃料，淬火、回火工序产生的 VOCs、颗粒物经集气罩收集由“除雾塔+湿式静电除尘器+4 级活性炭吸附装置”处理后与天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物共同通过 1 根 15 米高排气筒（DA002）排放；抛丸工序产生的粉尘经密闭收集由布袋除尘器收集处理后通过 1 根 15 米高排气筒（DA004）排放；电泳、固化工序产生的 VOCs 经密闭收集由二级活性炭吸附装置处理后与固化工序天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物共同通过 1 根 15 米高排气筒（DA005）排放。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表 1 中大气污染物排放浓度限值中的重点控制区排放限值，淬火、回火工序产生的 VOCs 有组织排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表 1 非重点行业 II 时段标准要求，电泳、固化工序产生的 VOCs 有组织排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表 2 排放浓度限值。项目须加强无组织废气管理，颗粒物厂界排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求，VOCs 厂界排放浓度满足《挥发

性有机物排放标准 7 部分：其他行业》
(DB37/ 2801.7-2019) 表 2 厂界监控点浓度限值。

2、本项目清洗用水、调质工序环保设施用水全部蒸发损耗；纯水制备浓水为清质污水，用于厂区绿化。

3、对主要高噪声设备须采取隔音、减震、降噪等措施，确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中的 3 类标准要求。

4、落实固体废物污染防治措施，按固体废物“资源化、减量化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置。一般固废进行综合利用及处置，暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 相关规定；危险废物须委托有资质单位处置，应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 的相关规定进行储存，危险废物转移建立完善的记录台帐，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

5、加强环境风险防范措施。企业须对各风险源设置完善的预防措施，严格落实报告表提出的环境风险防范措施，将事故风险环境影响降到最低水平。加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。

6、按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。加强危废间、生产车间、化粪池等区域的防渗措施的日常维护，防止对地下水和土壤环境

造成不利影响。

7、该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可工作。

8、各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施，并与生态环境部门联网。

9、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。落实报告表中提出的开停车、设备检修故障、环保设施故障等非正常工况下的环保措施。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对报告表的内容和结论负责。

四、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。如进行污染防治设施改造应及时向辖区镇办和应急管理部门进行报备。

五、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收。若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批建设项目的环境影响评价文件。

区生态环境保护综合执法大队负责对该项目环境保护设施验收、投产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况进行监督检查，经济开发区管委会落实好属地管理职责，加强日常环境监管。

淄博市生态环境局周村分局

2025年2月27日

抄送：周村区应急管理局、周村区生态环境保护综合执法大队。