

淄博市周村区水利局文件

周水字〔2019〕63号

签发人:艾书波

周村区水利局 关于周村烧饼文化产业创意园项目 水土保持方案的批复

山东周村烧饼有限公司:

你单位报送的《山东周村烧饼有限公司关于<周村烧饼文化产业创意园项目水土保持方案>审批申请书》《周村烧饼文化产业创意园项目水土保持方案报告表》（以下简称“方案”）收悉。经研究，批复如下:

一、周村烧饼文化产业创意园项目（以下简称“项目”）位于周村区南郊镇孔家村、姜萌路以东，总占地面积8717m²，全部为永久占地。项目总挖方为1.52万m³，总填方为1.52万m³，无借方、弃（余）方。

项目总投资12000万元，其中土建投资5116万元，项目已于2017年11月开工，预计2020年5月竣工，总工期为31个

月。建设单位依法编报水土保持方案对防治建设过程中的水土流失，改善生态环境具有重要意义。

二、方案编制依据充分、资料翔实、内容符合相关规定要求，同意设计水平年为 2020 年。方案为补报方案。项目整体建成后，方案确定的各项水土保持设施均应按照设计要求建成并发挥水土保持效益，达到水土保持设施专项验收要求。

三、同意方案项目区现状分析。项目区不属水土流失重点预防区和重点治理区，水土保持区划为鲁中南低山丘陵土壤保持区，地貌类型为山前冲洪积倾斜平原，土壤侵蚀类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为微度，容许土壤流失量为 $200t/(km^2 \cdot a)$ ，水土流失防治标准执行等级为北方山石区建设类项目二级标准。

四、同意方案水土保持分析与评价。

五、同意方案水土流失分析和预测。项目建设期内扰动地表面积为 $8717m^2$ ，经预测项目建设期间可能造成的土壤流失总量为 $35t$ ，新增土壤流失量为 $31t$ 。

六、同意方案确定的水土流失防治责任范围为 $8717m^2$ 。同意方案确定的水土流失防治标准执行建设类项目二级标准。方案水土流失防治目标为水土流失总治理度 92%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 95%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 10%。

七、同意方案确定的水土保持措施总体布局和措施布设。按设计实施雨水排水工程，做好土地整治和剥离表土的水土流失防治措施；按照方案做好裸露地表临时覆盖和临时洒水，并根据工

程进度落实植物绿化措施。

八、同意方案确定的水土保持投资概算。水土保持总投资为30.91万元，其中工程措施费16.96万元，植物措施费6.38万元，临时措施费3.44万元，独立费用2.21万元（含建设管理费0.54万元，水土保持监理费0.67万元，设计费1万元），基本预备费0.87万元，水土保持补偿费10460.4元。

九、你单位在项目建设、管理中应重点做好以下工作：

1.严格按照批复的水土保持方案，做好水土保持施工图设计，加强项目组织管理，在施工过程中自觉接受周村区水利局的监督管理。

2.各类施工活动要严格限定在方案规定的占地范围内，严禁超范围随意占压、扰动和破坏地表植被；根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施工期间可能造成水土流失。

3.切实做好水土保持监测工作，并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告和总结报告，确保水土保持工程建设质量和进度。

4.项目地点、规模发生重大变化，应补充修改水土保持方案；水土保持方案实施过程中，水土保持措施需做出重大变更的，应及时变更设计并报我局批准后方可实施。

5.水土保持补偿费10460.4元应按要求及时缴纳，无故拒不缴纳或延期缴纳的，我局将依法予以处理。

6.本项目在竣工投入使用前，你单位应进行水土保持设施自

主验收，向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告后，向周村区水利局报备水土保持设施验收鉴定书。周村区水利局即时出具水土保持设施验收报备证明并按规定进行公示。

